

U W A G A:

1. PODBUDOWA GÓRNA 15 cm KRUSZYWA NATURALNE /0-31,5/ DOZIARNIONA KRUSZYWO ŁAMANE 30%. Wg PN S-06102
2. PODBUDOWA DOLNA 10 cm KRUSZYWO NATURALNE/POSPÓŁKA/0-31,5/
3. PODSYPKA 5 cm CEMENTOWO-PIASKOWA.
4. KOSTKA BETONOWA 24X16 GR.8 cm -KOLOR SZARY UKŁADANA W KWADRAT O BOKU 4,8 m, RASTRY Z KOSTKI 7X9cm SZEROKOŚCI 40 cm/5 RZĘDÓW.
5. PŁYTY GRANITOWE 50X70X8 W OBRZEŻU GRANITOWYM 10X20X40 cm.
6. KOSTKA GRANITOWA 7X9 cm SUROWO ŁUPANA.
7. OBRZEŻE BETONOWE 6X20X50 ODDZIELENIE TERENÓW ZIELONYCH.
8. OPASKA WOKÓŁ DRZEW 3 RZĘDY KOSTEK GRANITOWYCH 7X9 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ.
9. SCHODY 3X10X35 KOSTKA GRANITOWA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ.
10. SPADKI POPRZECZNE 2-4%, WYSOKOŚCI NA ZEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZIACH DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNYCH ISTNIEJĄCYCH CHODNIKA WOKÓŁ TERENU.

AJM-INWEST Maciorowski Andrzej

temat:	REWITALIZACJA PRZESTRZENI RYNKOWEJ W KNYSZYNIE WRAZ Z NIEZBĄDNYMI PRZYŁĄCZAMI NA DZIAŁKACH O NR. 2210/44, 2210/43,2210/42 OBRĘB KNYSZYN 0054	
inwestor:	Gmina Knyszyn, ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn	nr. rys.: A-5
adres:	Knyszyn, ul. Rynek, dz.geod. 2210/44,2210/43,2210/42	skala: 1:100
rodzaj opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY	data: Grudzień 2019
przedmiot opracowania:	RZUT POSADZEK	branża: ARCHITEKTURA
faza opracowania:	STAN PROJEKTOWANY	
autor projektu:	mgr inż. Andrzej Maciorowski IB.-44/91	podpis :
Architektura:	mgr inż. arch. Katarzyna Chyży IB.-78/98	podpis :
Konstrukcja:	mgr inż. Grażyna Sykała IB.-34/87	podpis :
Elektryczna:	mgr inż. Cezary Żukowski IB.-13789	podpis :
sanitarna:		podpis :