



**ATELIER ZETTA**

ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok

tel: +48 85 742 49 49, +48 85 742 43 68, fax: +48 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl

ul. Pratulińska 10/2, 03-511 Warszawa

tel: +48 22 812 64 67, fax: +48 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl

www.zetta.com.pl

## PRZEDMIAR ROBÓT

# REMONT, PRZEBUDOWA DACHU KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY W KNYSZYNI PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 3

Na działce o nr ewid. gr. 2327  
Identyfikator działki 200804\_4.0054.2327

Kategoria obiektu budowlanego - X

### ZAMAWIAJACY:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY W KNYSZYNI  
ul. Kościelna 3, 19-120 Knyszyn

AUTOR ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. ZENON W. ZABAGŁO

upr. proj. UAN.V-7342/3/65/93, członek DOIA nr DS-0850

Białystok, 05.03.2024 r.

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO JANA I EWANGELISTY - etap  
1  
ADRES INWESTYCJI : 19-120 Knyszyn, ul. Kościelna 3  
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie  
ADRES INWESTORA : 19-120 Knyszyn, ul. Kościelna 3  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Rodziewicz  
DATA OPRACOWANIA : 09.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.09.2024

Data zatwierdzenia

mgr inż. arch. Zenon W. Zabagło  
upr. do projektowania  
w spec. architektonicznej  
nr JAN. 42/3/65/93

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ETAP 1</b>			
1.1		<b>PODDASZE I DACH</b>			
d.1.1	1	Stabilizacja i wzmocnienie konstrukcji dachu w celu niezbędnym dla zachowania jego zabytkowego charakteru wg projektu konstrukcji	kpl		
		analiza indywidualna			
	1		kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	2	Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu wg ekspertyzy mykologicznej	m <sup>2</sup>		
		analiza indywidualna			
	2		m <sup>2</sup>	322,000	
				RAZEM	322,000
d.1.1	3	Oczyszczenie powierzchni stropu z luźnych nawarstwień kurzu i brudu (ptasie odchody oraz gniazda) wraz utylizacją	m <sup>2</sup>		
		analiza indywidualna			
	3		m <sup>2</sup>	330,000	
				RAZEM	330,000
d.1.1	4	Usunięcie wadliwych połączeń stolarskich i zastąpienia skorodowanych elementów więźby nowymi wg projektu konstrukcji	kpl		
		analiza indywidualna			
	4		kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	5	Wstawienie łączników w miejscu luzów pomiędzy płatwią i wieszakiem	kpl.		
		analiza indywidualna			
	5		kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1	6	Zabezpieczenie drewna przed korozją biologiczną, grzybami i owadami przy użyciu preparatów chemicznych zgodnie z projektem i ekspertyzą mykologiczną	m <sup>2</sup>		
		analiza indywidualna			
	6		m <sup>2</sup>	644,000	
				RAZEM	644,000
d.1.1	7	Podest eksploatacyjny z desek wzdłuż więźby wg projektu	m <sup>2</sup>		
		analiza indywidualna			
	7		m <sup>2</sup>	70,100	
				RAZEM	70,100
d.1.1	8	Dostawa i montaż drabiny drewnianej	kpl		
		analiza indywidualna			
	8		kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	9	Uzupełnić końcówki krokwi	kpl.		
		analiza indywidualna			
	9		kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
d.1.1	10	Ocieplenie stropu chóru	m <sup>2</sup>		
		analiza indywidualna			
	10		m <sup>2</sup>	63,100	
				RAZEM	63,100
1.2		<b>STOLARKA</b>			
d.1.2	11	Oczyszczenie z kurzu i brudu stolarki okiennej nie podlegającej wymianie z usunięciem luźnych warstw kitu i odnowieniem zgodnie z projektem	kpl		
		analiza indywidualna			
	11		kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.2	12	Oczyszczenie i renowacja okna OZ1 zgodnie z zestawieniem stolarki i projektem	kpl.		
		analiza indywidualna			
	12		kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
d.1.2	13	Oczyszczenie i renowacja okna OZ2 zgodnie z zestawieniem stolarki i projektem	kpl.		
		analiza indywidualna			
	13		kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
d.1.2	14	Oczyszczenie i renowacja okna OZ3 zgodnie z zestawieniem stolarki i projektem	kpl.		
		analiza indywidualna			
	14		kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
d.1.2	15	Oczyszczenie i renowacja okna OZ4 zgodnie z zestawieniem stolarki i projektem	kpl.		
		analiza indywidualna			
	15		kpl.		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	d.1.2 analiza indywidualna	Oczyszczenie i renowacja okna OZ5 zgodnie z zestawieniem stolarki i projektem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	d.1.2 analiza indywidualna	Oczyszczenie i renowacja okna OZ6 zgodnie z zestawieniem stolarki i projektem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	d.1.2 analiza indywidualna	Oczyszczenie i renowacja okna OZ7 zgodnie z zestawieniem stolarki i projektem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.1.2 analiza indywidualna	Oczyszczenie i renowacja okna OZ8 zgodnie z zestawieniem stolarki i projektem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	d.1.2 analiza indywidualna	Oczyszczenie i renowacja okna OZ9 zgodnie z zestawieniem stolarki i projektem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	d.1.2 analiza indywidualna	Oczyszczenie i renowacja okna OZ10 zgodnie z zestawieniem stolarki i projektem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		<b>REMONT ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH</b>			
22	d.1.3 analiza indywidualna	Prace konserwatorskie ściany nawy głównej wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		298	m <sup>2</sup>	298,000	
				RAZEM	298,000
23	d.1.3 analiza indywidualna	Prace konserwatorskie gładzi okiennych wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		130	m <sup>2</sup>	130,000	
				RAZEM	130,000
24	d.1.3 analiza indywidualna	Prace konserwatorskie Krużganek wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		13,74	m <sup>2</sup>	13,740	
				RAZEM	13,740
25	d.1.3 analiza indywidualna	Prace konserwatorskie ściany chóru wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		117	m <sup>2</sup>	117,000	
				RAZEM	117,000

mgr inż. arch. Zenon W. Zajączko  
 up. do projektowania  
 w spec. architektonicznej  
 nr UA 13423/65/93